

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI**

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROGETTAZIONE INTERVENTI E.R.S. E M.O.

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
EDILE**

ELENCO PREZZI UNITARI

RESP. UFFICIO PROG.
INTERVENTI E.R.S. E M.O.
Ing. Carmine Crisci

V. Il Dirigente del S.T. e RUP
Ing. Attilio Reggiani

Caserta, Aprile 2012

041 Fornitura e posa in opera di fossa biologica da mc 1,00

Sostituzione di fossa biologica da mc 1,00, prefabbricata a più elementi di calcestruzzo armato da assemblare in opera, data funzionante, compreso la realizzazione di un pozzetto provvisorio per la continuità dei servizi, l'espurgo, la rimozione della fossa biologica da sostituire, lo scavo ed il relativo trasporto a rifiuto, il sottofondo in conglomerato cementizio di idoneo spessore ed ogni altro onere, magistero e materiale.

- Cadauna euro cinquecentocinquantotto/00.....€ 558.00

042 Fornitura e posa in opera di fossa biologica da mc 1,40

Sostituzione di fossa biologica da 1,40 prefabbricata a più elementi di calcestruzzo armato da assemblare in opera, data funzionante, compreso la realizzazione di un pozzetto provvisorio per la continuità dei servizi, l'espurgo, la rimozione della fossa biologica esistente, lo scavo ed il relativo trasporto a rifiuto, il sottofondo in conglomerato cementizio di idoneo spessore ed ogni altro onere, magistero e materiale.

- Cadauna euro seicentoottantanove/00.....€ 689.00

043 Fornitura e posa in opera di fossa biologica da mc 1,80

Sostituzione di fossa biologica da mc 1,80 prefabbricata a più elementi di calcestruzzo armato da assemblare in opera, data funzionante, compreso la realizzazione di un pozzetto provvisorio per la continuità dei servizi, l'espurgo, la rimozione della fossa biologica esistente, lo scavo ed il relativo trasporto a rifiuto, il sottofondo in conglomerato cementizio di idoneo spessore ed ogni altro onere, magistero e materiale.

- Cadauna euro settecentosessantacinque/00.....€ 765.00

044 Lavori di rifacimento di rete idrica sino alla profondità del piano di scorrimento fino a m. 1.50 dalla quota attuale di campagna, realizzato con tubazione in polietilene inglobata in sabbia di fiume di dimensioni esterne 40x40 previo taglio della pavimentazione e sottopavimentazione stradale, scavo del terreno, rimozione della vecchia tubazione, compreso pezzi speciali e quanto occorre, e successivo riempimento e ripristino della pavimentazione con tappetino bituminoso reso cm. 3 con sottostante masso di calcestruzzo di spessore cm. 20.

Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e comprensivo di ogni onere per dare il lavoro compiuto.

- Al metro lineare euro diciotto/00.....€ 18.00

PONTE MOBILE

045 Elevatore o ponte mobile tipo Sky's Scope J 28/16, compreso il trasporto in sito, gli operai addetti al funzionamento ed alle relative manovre, il consumo di carburante, nonché ogni altro onere e magistero.

Fino a ml. 28 di altezza e portata fino a 250 Kg

- Per ogni ora di lavoro euro sessantasette/00.....€ 67,00

RIFACIMENTO BAGNI

046 – Impianto idrico interno per n° 1 locale bagno “TIPO 1”, per alimentazione apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e fredda, eseguito dall'innesto della montante fino alle centraline di smistamento tipo “TRILEM” (queste incluse) ed ai successivi apparecchi erogatori (questi inclusi) con tubazioni di rame sanitario sottotraccia, compreso di raccordi e pezzi speciali come da norma, nonché al raccordo con gli elementi radianti e alle tubazioni della cucina. Impianto di scarico di apparecchi igienico-sanitari con tubazioni in P.V.C. rigido diam. Mm. 40, eseguito dagli apparecchi fino alla colonna fecale ivi compresa del diametro

fino a mm. 125 in P.V.C. rigido, nonché rimozione e rifacimento del cassonetto con mattoni forati e relativo intonaco, degli esalatori del diametro di mm. 40, completo di cassette intercettatrici con coperchio del diametro di mm. 100, di ogni opera muraria, degli apparecchi igienici e relativa rubinetteria, la rimozione dei pavimenti e sottostante massetto, la rimozione dei rivestimenti e del sottostante intonaco e delle tubazioni, il tutto comprensivo di trasporto alle pubbliche discariche. E' comprensivo nel prezzo: la chiusura delle fecali per tutta l'altezza con mattoni forati, questi inclusi, (secondo disposizione che saranno forniti dalla D.L.). E' compreso inoltre nel prezzo: la fornitura e posa in opera dei pavimenti in cotto forte smaltato semplici o decorati (da sottoporre alla D.L.) di dimensioni 20x20 e/o 25x25 (secondo disp. Della D.L.) fino a mq.10 il sottostante massetto (sabbia e cemento), il raccordo fra nuovi e vecchi pavimenti con listelli di alluminio anodizzato, i rivestimenti (da sottoporre alla D.L.) fino ad un'altezza di mt. 1,60 e/o 1,80 e fino a mq. 25 in ceramica smaltata (caoline) a tinta unita o disegni semplici di dimensioni 20x20 e/o 25x25 (secondo disp. Della D.L.), dell'intonaco sulle pareti e sotto i rivestimenti, le pareti di chiusura delle vasche da bagno lato lungo in mattoni forati (questi inclusi), fornitura e posa in opera di apparecchi igienico-sanitari, attacco lavatrice, incluso per il vaso il sedile in plastica, le relative rubinetterie, nonché il ripristino dell'impianto elettrico e relativi frutti nei locali bagno, la pitturazione dei soffitti e delle pareti bagno, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

- A Corpo euro duemilanovecentosettantadue/39.....€ 2.972,39