

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PROVINCIA DI CASERTA

Legge nr.560/93 – Lavori di sostituzione della pavimentazione di n°2 alloggi siti nei Comuni di Alignano – Via fontanelle n°2 (Ass. Cervella) e Marcianise – P.co Mazziotti ED. B (Ass. Gemmini)

### COMPUTO METRICO

I Tecnici

(Geom. Rosario Friello – Geom. Vincenzo Vovola)

U.O. Manutenzione Straordinaria  
(Dott. Ing. Giuseppe di Nuzzo)

VISTO: II R.U.P.  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)'

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>ALVIGNANO - VIA FONTANELLE N°2 - ASS. CERVELLA</b> (SpCat 1)							
1 R.06.010.100 .a 15/05/2012	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere (par.ug.=7*2)*(lung.=2,20+2,20+0,80)	14,00	5,20			72,80		
	SOMMANO m					72,80	3,91	284,65
2 R.02.110.030 .a 15/05/2012	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuntatura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² rimozione e successivo montaggio *(par.ug.=7,00*2)	14,00		0,800	2,200	24,64		
	SOMMANO m²					24,64	8,13	200,32
3 R.02.060.200 .a 15/05/2012	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo m.g.					105,00		
	SOMMANO m					105,00	1,25	131,25
4 R.02.060.040 .a 15/05/2012	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Soggiorno Cucina Disimpegno camera 1 camera 2 camera 3 camera 4		4,35 3,80 3,36 3,41 3,32 3,32 3,00 3,00	3,800 2,900 1,380 1,600 4,300 3,900 4,000 4,000		16,53 11,02 4,64 5,46 14,28 12,95 12,00 12,00		
	SOMMANO m²					88,88	7,52	668,38
5 R.02.060.130 .a 07/11/2012	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 4 [m² 88.88]					88,88		
	SOMMANO m²					88,88	10,24	910,13
6 E.01.050.070 .b 15/05/2012	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume Vedi voce n° 3 [m 105.00] Vedi voce n° 4 [m² 88.88] Vedi voce n° 5 [m² 88.88]			0,100	0,020 0,020 0,040	0,21 1,78 3,56		
	SOMMANO m³					5,55	31,58	175,27
7	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,							
	A RIPORTARE							2'370,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'370,00
E.01.050.020 a 15/05/2012	provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 6 [m³ 5.55]  SOMMANO m³					5,55		
						5,55	25,68	142,52
8 E.07.020.010 a 15/05/2012	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 4 [m² 88.88]  SOMMANO m²					88,88		
						88,88	14,18	1'260,32
9 E.13.040.020 b 15/05/2012	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di s ... nco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30 Vedi voce n° 8 [m² 88.88]  SOMMANO m²					88,88		
						88,88	38,26	3'400,55
10 E.14.010.010 a 15/05/2012	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16+18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilate, sigillature di giunti e grappe: Bianco venato porte wc  SOMMANO m	2,00	0,80			1,60		
						1,60	26,01	41,62
11 E.15.080.050 a 15/05/2012	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale Vedi voce n° 3 [m 105.00]  SOMMANO m					105,00		
						105,00	11,89	1'248,45
<b>MARCIANISE - P.CO. MAZZIOTTI ED. B - SC. B - ASS. GEMMINI (SpCat 2)</b>								
12 R.06.010.100 a 07/11/2012	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere (par.ug.=2*3)*(lung.=2,20+2,20+0,80)  SOMMANO m	6,00	5,20			31,20		
						31,20	3,91	121,99
13 R.02.110.030 a 07/11/2012	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² (par.ug.=2*3)  SOMMANO m²	6,00		0,800	2,200	10,56		
						10,56	8,13	85,85
14 R.02.060.200	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito							
	A RIPORTARE							8'671,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'671,30
.a 17/09/2012	provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... ricca controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo							
	soggiorno m.g *(lung.=5,0+3,80+4,40+2,40+0,60+1,40)		17,60			17,60		
	a detrarre porte *(lung.=-(1,20+1,20+0,80))		-3,20			-3,20		
	corridoio m.g *(lung.=3,30+3,40+3,30+1,20+1,0+1,0+0,90+1,10+2,10)		16,40			16,40		
	a detrarre porte camera da letto	-6,00		0,800		-4,80		
		2,00	3,57			7,14		
		2,00	3,40			6,80		
	a detrarre porta camera da letto		-0,80			-0,80		
		2,00	3,92			7,84		
		2,00	3,56			7,12		
	a detrarre porta camera da letto		-0,80			-0,80		
		2,00	3,63			7,26		
		2,00	3,56			7,12		
	a detrarre porta		-0,80			-0,80		
	Sommano positivi m					77,28		
	Sommano negativi m					-10,40		
	SOMMANO m					66,88	1,25	83,60
15 R.02.060.040	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
.a 17/09/2012	soggiorno		3,85	4,400		16,94		
			1,50	0,500		0,75		
			3,40	3,400		11,56		
	corridoio							
	a detrarre tramezzo	-3,10		0,100		-0,31		
	camera da letto		3,57	3,400		12,14		
	camera da letto		3,92	3,560		13,96		
	camera da letto		3,63	3,560		12,92		
	Sommano positivi m²					68,27		
	Sommano negativi m²					-0,31		
	SOMMANO m²					67,96	7,52	511,06
16 R.02.060.130	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 15 [m² 67.96]							
.a 17/09/2012						67,96		
	SOMMANO m²					67,96	10,24	695,91
17 E.01.050.070	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume							
.b 07/11/2012	Vedi voce n° 14 [m 66.88]			0,100	0,020	0,13		
	Vedi voce n° 15 [m² 67.96]				0,020	1,36		
	Vedi voce n° 16 [m² 67.96]				0,040	2,72		
	SOMMANO m³					4,21	31,58	132,95
18 R.01.030.020	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... a autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagi							
.a 17/09/2012	Vedi voce n° 14 [m 66.88]			0,070	0,020	0,09		
	Vedi voce n° 15 [m² 67.96]				0,020	1,36		
	Vedi voce n° 16 [m² 67.96]				0,040	2,72		
	A RIPOARTARE					4,17		10'094,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,17		10'094,82
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,17	25,68	107,09
19 E.07.020.010 .a 17/09/2012	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 16 [m <sup>2</sup> 67.96]					67,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					67,96	14,18	963,67
20 E.13.040.020 b 18/09/2012	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di s... nco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30 Vedi voce n° 19 [m <sup>2</sup> 67.96]					67,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					67,96	38,26	2'600,15
21 E.15.080.050 .a 17/09/2012	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale Vedi voce n° 14 [m 66.88]					66,88		
	SOMMANO m					66,88	11,89	795,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							14'560,93
	TOTALE euro							14'560,93
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
001	<p style="text-align: center;"><b>Riepilogo SUPER CATEGORIE</b></p> <p>ALVIGNANO - VIA FONTANELLE N°2 - ASS. CERVELLA</p> <p>MARCIANISE - P.CO. MAZZIOTTI ED. B - SC. B - ASS. GEMMINI</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b></p>	8'463,46	58,124
002		6'097,47	41,876
		14'560,93	100,000
<p>Caserta, <u>57 NOV 2012</u></p> <p style="text-align: center;">I Tecnici Geom. Rosario Friello - Geom. Vincenzo Vovola</p> <p style="text-align: center;">II Progettista Dott. Ing. Giuseppe Di Nuzzo</p> <p style="text-align: center;">VISTO</p> <p style="text-align: center;">II Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Attilio Reggiani</p>			
A RIPORTARE			