

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PROVINCIA DI CASERTA

Legge nr.560/93 – Lavori di risanamento parziale di un fabbricato sito in Maddaloni alla Via
Matilde Serao - Edificio D.

COMPUTO METRICO

Il Tecnico

(Geom. Pasquale Simeone)



U.O. Manutenzione Straordinaria

(Dott. Ing. Giuseppe di Nuzzo)



VISTO: Il R.U.P.




(Dott. Ing. Attilio Reggidni)



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro -frontalini balconi - m.g. *(par.ug.=6*4)*(lung.=1,5+5+3+1,5) (par.ug.=3*6)*(lung.=3,2+1+1) (lung.=4+1,5+1,5) -soffitto balconi - nella misura del 50% *(par.ug.=6*4*0,5) (par.ug.=6*4*0,5) (par.ug.=3*6*0,5) (par.ug.=6*0,5) -tratti cornicioni - si prevede -tratti facciate	24,00 18,00 6,00 12,00 12,00 9,00 3,00	11,00 5,20 7,00 1,50 1,50 1,00 4,00 50,00 30,00		0,200 0,200 0,200	52,80 18,72 8,40 90,00 27,00 28,80 18,00 50,00 30,00		
	SOMMANO m ²					323,72	4,56	1'476,16
2 R.05.040.010 .b	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm ² Si stima il 35% Vedi voce n° 1 [m ² 323.72]	0,35				113,30		
	SOMMANO m ²					113,30	84,93	9'622,57
3 E.16.020.060 .a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... o metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana Vedi voce n° 1 [m ² 323.72]					323,72		
	SOMMANO m ²					323,72	17,30	5'600,36
4 E.16.020.130 .a	Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su pr ... esistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo Vedi voce n° 3 [m ² 323.72]					323,72		
	SOMMANO m ²					323,72	7,88	2'550,91
5 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale -angoli balconi - si prevede	30,00	1,00	0,150		4,50		
	SOMMANO m ²					4,50	9,42	42,39
6 E.14.010.010 .a	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16+18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul pi ... con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:							
	A RIPORTARE							19'292,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'292,39
	Bianco venato	30,00	1,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	26,01	780,30
7 E.21.010.005 .a	Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura Vedi voce n° 3 [m² 323.72]					323,72		
	SOMMANO m²					323,72	1,77	572,98
8 E.21.010.020 .a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Vedi voce n° 7 [m² 323.72]					323,72		
	SOMMANO m²					323,72	2,29	741,32
9 E.21.020.050 .a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura traspirante Vedi voce n° 8 [m² 323.72] -completamento cornicioni -tratti balconi già risanati - si prevede					323,72 80,00 60,00		
	SOMMANO m²		80,00 60,00			463,72	6,63	3'074,46
10 E.13.130.080 .a	Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a moia per pietre tenere a marmi per formazione e pulizia gocciolatoio balconi già risanati					70,00		
	SOMMANO m					70,00	6,11	427,70
11 R.05.070.030 .a	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, for ... anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove si prevede					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	13,78	1'378,00
12 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc pluviali canali di gronda *(par.ug.=2*3)	10,00 6,00	12,00		20,000	200,00 72,00		
	SOMMANO m					272,00	5,02	1'365,44
13 E.11.070.070 .a	Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno Canali di gronda in pvc (par.ug.=2*3)	6,00	12,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	16,31	1'174,32
	A RIPORTARE							28'806,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							28'806,91
14 E.11.070.140 .d	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10	10,00			20,000	200,00		
	SOMMANO m					200,00	11,50	2'300,00
15 046	Impianto idrico interno per n.1 locale bagno "TIPO 1", per alimentazione apparecchi igienico-sanitari ecc.ecc.					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	2'972,39	11'889,56
16 E.11.070.080 .a	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10 sopra copertura inclinata	4,00	12,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	15,83	759,84
17 R.06.020.020 .a	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione sormonti con l'infisso od altri a lima, cacciavite e martello Riparazione di telai in ferro -portone ingresso edificio		5,00		3,000	15,00		
	SOMMANO m ²					15,00	19,14	287,10
18 E.21.040.070 .a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco -portone ingresso		5,00		3,000	15,00		
	SOMMANO m ²					15,00	4,89	73,35
19 E.21.040.110 .a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 18 [m ² 15.00]					15,00		
	SOMMANO m ²					15,00	10,02	150,30
20 R.02.110.080 .a	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di vetri		2,00	1,500		3,00		
	SOMMANO m ²					3,00	6,27	18,81
21 E.20.050.010 .b	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 ... sati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 4 mm							
	A RIPORTARE							44'285,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'285,87
	-per sostituzione lastre rotte copertura ingresso- si prevede		2,00	1,500		3,00		
	SOMMANO m ²					3,00	51,76	155,28
22 E.01.050.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume Vedi voce n° 1 [m ² 323.72] Vedi voce n° 5 [m ² 4.50]				0,030 0,030	9,71 0,14		
	SOMMANO m ³					9,85	31,58	311,06
23 E.01.050.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 1 [m ² 323.72] Vedi voce n° 5 [m ² 4.50] Vedi voce n° 12 [m 272.00] Vedi voce n° 20 [m ² 3.00]			0,100	0,020 0,050 0,100 0,010	6,47 0,23 2,72 0,03		
	SOMMANO m ³					9,45	25,68	242,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							44'994,89
	TOTALE euro							44'994,89
	Caserta, _____ <div style="text-align: center;"> <p>Il Tecnico Geom. Pasquale Simeone</p>  <p>Il Progettista Ing. Giuseppe di Nuzzo</p>  <p>VISTO:</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Ing. Attilio Reggiani</p>  </div>							
	A RIPORTARE							